

TAWARAN SEBUTHARGA

1. **TAJUK** KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN GUDANG
SEBUTHARGA: LIU, PRESINT 3 PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
NO. RUJUKAN: PKFZ/RFQ/8/2020/014(TSD)
KELAYAKAN CIDB
KONTRAKTOR: KOD CE21

NO	PERKARA	KUANTITI
1	<p><u>UNIT B57</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan dan peralatan yang bersesuaian bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan, mencuci dan membuang sampah sedia ada di gudang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluasan 467.5m²(Gudang) - Keluasan 42.5m² (Pejabat & Tandas) 	1
2	<p>Kerja-kerja membaiki bumbung bocor dengan menggunakan silicon ke atas kebocoran yang dikenalpasti atau lain-lain kerja yang berkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 lubang 	2
3	<p><u>UNIT D16 & D17</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki sesalur g.i 'gutter' di bahagian gudang serta pejabat yang telah rosak dan digantikan dengan kepingan baru</p> <p>Sesalur G.I 'Gutter'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat (7000mm x 600mm x 600mm) - Gudang (8500 mm x 600mm x 600mm) 	2 2
4	<p>Kerja-kerja membaiki bumbung yang telah karat/reput dan digantikan dengan kepingan 'metal deck roof' yang baru (diukur mengikut keluasan kepingan yang akan digunakan) berukuran 3600mm x 750mm x 0.45mm atau lain-lain kerja berkaitan.</p>	10 keping (27m ²)
5	<p><u>UNIT E6</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki sesalur g.i 'gutter' di bahagian gudang serta pejabat yang telah rosak dan digantikan dengan kepingan baru</p> <p>Sesalur G.I 'Gutter'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat (7000mm x 600mm x 600mm) - Gudang (8500 mm x 600mm x 600mm) 	1 1

NO	PERKARA	KUANTITI
6	<p><u>UNIT D8</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki sesalur g.i 'gutter' di bahagian gudang serta pejabat yang telah rosak dan digantikan dengan kepingan baru. Sesalur G.I 'Gutter' - Pejabat (7000mm x 600mm x 600mm)</p>	1
7	<p><u>UNIT D1</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki sesalur g.i 'gutter' di bahagian gudang serta pejabat yang telah rosak dan digantikan dengan kepingan baru. Sesalur G.I 'Gutter' - Pejabat (7000mm x 600mm x 600mm)</p>	1
8	<p>Kerja-kerja membaiki bumbung yang telah karat/reput dan digantikan dengan kepingan 'metal deck roof' yang baru (diukur mengikut keluasan kepingan yang akan digunakan) berukuran 3600mm x 750mm x 0.45mm atau lain-lain kerja berkaitan.</p>	8.1m ²
9	<p><u>UNIT F34</u> Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki sesalur g.i 'gutter' di bahagian gudang serta pejabat yang telah rosak dan digantikan dengan kepingan baru Sesalur G.I 'Gutter' - Pejabat (7000mm x 600mm x 600mm) - Gudang (8500 mm x 600mm x 600mm)</p>	1 1
10	<p>Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan dan peralatan yang bersesuaian bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan, mencuci dan membuang sampah sedia ada di gudang. - Keluasan 467.5m²(Gudang) - Keluasan 42.5m² (Pejabat & Tandas)</p>	1
11	<p>Kerja-kerja membekal, mengganti dan memasang Jubin tandas yangtelah pecah berukuran 0.3m x 0.3m.</p>	7

NO	PERKARA	KUANTITI
12	UNIT F34 Kerja-kerja kekemasan dinding retak dengan menutup graisan retak menggunakan plaster simen dan kapur atau yang bersesuaian di tapak	1
13	Membekal tenaga pekerja beserta kelengkapan peralatan mesin alat pemotong, skru dan nut atau peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membaiki pintu gudang (hardwood door) berukuran 900mm <ul style="list-style-type: none"> - Jenis: Hardwood door - Tombol: Yale Heavy duty Cylindrical Knob Door Lock (Ca 4147) - Ukuran: 900mm x 2150mm x 50mm - Kekemasan: 1 lapisan zink aluminium 0.3mm ukuran pintu (lapisan luar) Mengecat Lapisan dalaman pintu gudang berwarna coklat (Nippon Paint 9000 Gloss Finish Saddle Brown N188A)	2

NOTA:

1. Perkhidmatan dan Barangan yang dibekalkan hendaklah diberikan **Tempoh Jaminan** produk.
2. Kerja-kerja yang telah dilaksanakan perlu diberikan **Tempoh Tanggungan Kecacatan** selama **6 hingga 12** bulan berkuatkuasa dari tarikh siap kerja.
3. Penyebutharga dikehendaki membuat **Lawatan Tapak** terlebih dahulu sebelum memberikan tawaran harga bagi kerja-kerja yang melibatkan teknikal.
4. Sebutharga perlu lengkap dengan **nama syarikat dan alamat, no. telefon, alamat emel** dan perlu melampirkan **profil syarikat**.
5. Setiap sebutharga yang telah lengkap perlu di hantar melalui emel ke alamat surayah@pkfz.com atau dimasukkan ke dalam peti sebutharga di pejabat PKFZ lengkap dengan sampul surat yang beralamat:

Port Klang Free Zone Sdn Bhd

Jalan FZ 2-P5,
Port Klang Free Zone / KS 12,
42920 Pulau Indah,
Selangor Darul Ehsan

6. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada **Urusetia Perolehan, PKFZ: 03-3101 5568**.
7. **Sah Laku** tawaran ini adalah **7** hari berkerja dari tarikh diiklankan.