

TAWARAN SEBUTHARGA

1. **TAJUK** KERJA-KERJA MEBAIKI KEROSAKAN KECIL DI PONDOK
SEBUTHARGA: KAWALAN KASTAM, LALUAN 2 & 3, PAGAR KASTAM, PRESINT 5,
 PORT KLANG FREE ZONE SDN BHD
NO. RUJUKAN: PKFZ/RFQ/9/2020/021(TSD)
KELAYAKAN CIDB
KONTRAKTOR: KOD CE21

| NO | PERKARA | KUANTITI |
|----|--|-----------------------|
| | <u>LORONG 2</u> | |
| 1 | Kerja-kerja mengorek keseluruhan jalan konkrit dengan kedalaman 150mm berkeluasan 200m ² termasuk kerja-kerja membuang konkrit yang telah rosak ke tempat pembuangan yang berdaftar atau yang berkaitan | 200m ² |
| 2 | Menghampar besi BRC saiz A10 | 3 Keping |
| 3 | Membekal dan melepai simen konkrit dengan isipadu sebanyak 30m ³ gred 30 konkrit siap bancuh atau yang berkaitan | 30m ³ |
| 4 | Membekal dan membuat 'concrete kerb' sebagai pemisah antara laluan motosikal dan laluan lori dengan saiz 115mm x 75mm termasuk kerja-kerja mengecat | 1Nos (24m Panjang) |
| 5 | Membekal dan membuat bonggol jalan untuk laluan lori dan juga laluan motosikal termasuk dengan kerja-kerja mengecat. - 2 bonggol untuk laluan motosikal 1000 mm x 1000mm - 2 bonggol untuk laluan lori 7500mm x 1600mm | 4 nos |
| 6 | Membuka keseluruhan rangka siling dan juga siling sedia ada serta mengganti baru rangka siling termasuk membekal siling baru. <i>*Membuka lampu sedia ada dan memasang semula setelah rangka siling yang baru siap dipasang</i> | L/S |
| | <u>LORONG 2</u> | |
| 7 | Kerja-kerja mengorek keseluruhan jalan konkrit dengan kedalaman 150mm berkeluasan 200m ² termasuk kerja-kerja membuang konkrit yang telah rosak ke tempat pembuangan yang berdaftar atau yang berkaitan | 200m ² |
| 8 | Menghampar besi BRC saiz A10 | 3 Keping |
| 9 | Membekal dan melepai simen konkrit dengan isipadu sebanyak 30m ³ gred 30 konkrit siap bancuh atau yang berkaitan | 30m ³ |

| NO | PERKARA | KUANTITI |
|----|--|----------|
| 10 | Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda berlampu berukuran 4500mm x 450mm dengan perkataan 'KENDERAAN AWAM' serta kerja menggantung papan tanda tersebut di Lorong laluan Pagar Kastam | 2 |
| 11 | Kerja-kerja membekal dan memasang papan tanda berlampu berukuran 4500mm x 450mm dengan perkataan 'LADEN/EMPTY' serta kerja menggantung papan tanda tersebut di Lorong laluan Pagar Kastam | 2 |

NOTA:

1. Perkhidmatan dan Barangan yang dibekalkan hendaklah diberikan **Tempoh Jaminan** produk.
2. Kerja-kerja yang telah dilaksanakan perlu diberikan **Tempoh Tanggungan Kecacatan** selama **6 hingga 12** bulan berkuatkuasa dari tarikh siap kerja.
3. Penyebutharga dikehendaki membuat **Lawatan Tapak** terlebih dahulu sebelum memberikan tawaran harga bagi kerja-kerja yang melibatkan teknikal.
4. Sebutharga perlu lengkap dengan **nama syarikat dan alamat, no. telefon, alamat emel** dan perlu melampirkan **profil syarikat**.
5. Setiap sebutharga yang telah lengkap perlu di hantar melalui emel ke alamat surayah@pkfz.com atau dimasukkan ke dalam peti sebutharga di pejabat PKFZ lengkap dengan sampul surat yang beralamat:

Port Klang Free Zone Sdn Bhd

Jalan FZ 2-P5,
 Port Klang Free Zone / KS 12,
 42920 Pulau Indah,
 Selangor Darul Ehsan

6. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada **Urusetia Perolehan, PKFZ: 03-3101 5568.**
7. **Sah Laku** tawaran ini adalah **7** hari berkerja dari tarikh diiklankan.